



ETAPES DE LA MISE EN PLACE D'UN CHANTIER VERT

AVANT LE CHANTIER

Intégrer la démarche chantier vert dans l'opération	MO	
Intégrer les coûts dans l'enveloppe financière	MO	
Définir le niveau de contraintes liées à la démarche	MO	MOE
<i>PROGRAMME ET/OU CONCEPTION</i>		
Pilote environnement ou BET environnement dans le groupement de MOe		
Intégration dans le programme de points spécifiques à la démarche		
Etat initial du site		
Elaboration de documents type (PAE, SOGED/PGD, charte chantier...)		
Définition des filières de valorisation et d'élimination		
Choix de l'organisation financière		
Estimation des coûts d'aménagement et de gestion des déchets, des coûts liés à la mise en oeuvre de la charte		
Plan d'organisation du chantier		
Intégrer les prescriptions dans le DCE		MOE
Eléments dans le CCTP de chaque lot et dans le tableau de prix DPGF SOGED/PGD type et responsable chantier vert/environnement		
Répondre conformément aux prescriptions du DCE		ENT
Prendre en compte les éléments de réponse liés à la démarche dans l'analyse des offres	MO	MOE
Lettre et formulaire d'engagement dans la charte Chantier vert	MO	

PENDANT LE CHANTIER

Préparation de chantier spécifique à la démarche			ENT
Identification d'un responsable environnement / chantier vert			
Elaboration et signature des contrats de prestation déchets			
Réunion de préparation de chantier	MO	MOE	ENT
information sur la gestion environnementale du chantier			
Définir le rôle des acteurs,			
Information sur l'organisation financière retenue pour la gestion des déchets notamment			
Informier et coordonner les intervenants	MO	MOE	ENT
Répartition des rôles.			
Formation et sensibilisation des employés / sous traitants			
Mise en œuvre		MOE	ENT
Contrôle et suivi	MO	MOE	
Intégrer le suivi du chantier vert aux visites/réunions de chantier périodiques			
Intégrer l'aspect chantier vert aux PV de chantier			
Appliquer les pénalités			